

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
0			UNICERRADO	REFORMA					
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF		BDI 1	BDI 2	BDI 3	
GOIANIA		07-22 (N DES.)	SALA DOS PROFESSORES	GOIATUBA/GO		22,00%	0,00%	0,00%	
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
SALA DOS PROFESSORES									145.303,68
1.			REFORMA					-	145.303,68
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.739,38
1.1.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,00	300,00	BDI 1	366,00	1.464,00
1.1.0.2.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,32	30,84	BDI 1	37,62	275,38
1.2.			PISO					-	19.962,25
1.2.0.1.	SINAPI-I	4786	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)	M2	175,00	93,50	BDI 1	114,07	19.962,25
1.3.			RODAPE					-	4.998,42
1.3.0.1.	SINAPI-I	34680	RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM	M	126,00	32,52	BDI 1	39,67	4.998,42
1.4.			FORRO					-	10.939,25
1.4.0.1.	COMPOSIÇÃO	101	FORRO EM PLACA DE GESSO ACARTONADO 12,5MM	M2	175,00	51,24	BDI 1	62,51	10.939,25
1.5.			PINTURA					-	14.320,50
1.5.0.1.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	310,00	15,13	BDI 1	18,46	5.722,60
1.5.0.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	220,00	14,65	BDI 1	17,87	3.931,40
1.5.0.3.	Cotação	66	PINTURA EM CIMENTO QUEIMADO, MATERIAL E APLICAÇÃO	M²	90,00	42,50	BDI 1	51,85	4.666,50
1.6.			BANCADAS					-	4.588,87
1.6.0.1.	Cotação	67	PLACA DE GRANITO BRANCO ITAUNAS, INCLUSO MÃO DE OBRA	m²	3,80	468,12	BDI 1	571,11	2.170,22
1.6.0.2.	Cotação	68	PLACA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, INCLUSO INSTALAÇÃO	M²	1,00	1.982,50	BDI 1	2.418,65	2.418,65
1.7.			ESQUADRIAS					-	26.040,21
1.7.1.			PORTAS					-	10.027,56
1.7.1.1.	Cotação	69	PORTA DE ABRIR VIDRO TEMPERADO, INSTALADO COM FERRAGENS, INCLUSO PROJETO, MEDIÇÃO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	1.256,00	BDI 1	1.532,32	4.596,96
1.7.1.2.	Cotação	70	CONJ.. C/ 1 FIXO E 1 PORTA DE CORRER, TEMPERADO, INSTALADO COM FERRAGENS E PERFIS DE ALUMINIO	UN	1,00	1.304,09	BDI 1	1.590,99	1.590,99
1.7.1.3.	COMPOSIÇÃO	111	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA DE 10MM, SEM ACESSÓRIOS	M²	7,70	360,84	BDI 1	440,22	3.389,69
1.7.1.4.	SINAPI-I	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	2,00	184,39	BDI 1	224,96	449,92
1.7.2.			JANELAS					-	16.012,65
1.7.2.1.	Cotação	71	VIDRO FIXO 1 MODULO - LINHA GOLD	UN	1,00	1.608,00	BDI 1	1.961,76	1.961,76
1.7.2.2.	Cotação	72	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS - LINHA GOLD	UN	1,00	3.588,00	BDI 1	4.377,36	4.377,36
1.7.2.3.	Composição	85	JANELA TIPO BASCULANTE COM ESQUADRIA DE ALUMINIO PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 6MM, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	7,32	1.083,21	BDI 1	1.321,52	9.673,53

1.8.			REVESTIMENTO					-	49.408,65
1.8.0.1.	Cotação	73	REVESTIMENTO DE PLACA CERÂMICA Prensada a seco com absorção de água ≤ 10% TIPOLOGIA DESTINADA A PAREDES, FORMATO 0,7X24 TAMANHO DE FABRICAÇÃO 6,98X24,54, BORDA BOLD, SUPERFÍCIE BRILHO, JUNTA DE ASSENTAMENTO 1,5 MM. COR:BRANCA.	M²	135,00	299,99	BDI 1	365,99	49.408,65
1.9.			APARELHOS SANITÁRIOS					-	6.959,06
1.9.0.1.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2016	UN	4,00	272,58	BDI 1	332,55	1.330,20
1.9.0.2.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	2,00	686,21	BDI 1	837,18	1.674,36
1.9.0.3.	SINAPI-H	11696	LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C)	UN	6,00	152,38	BDI 1	185,90	1.115,40
1.9.0.4.	SINAPI-H	10425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUMNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	UN	2,00	82,90	BDI 1	101,14	202,28
1.9.0.5.	SINAPI-H	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	6,00	95,32	BDI 1	116,29	697,74
1.9.0.6.	SINAPI-H	1743	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM	UN	1,00	183,79	BDI 1	224,22	224,22
1.9.0.7.	SINAPI-H	36791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	UN	1,00	156,18	BDI 1	190,54	190,54
1.9.0.8.	SINAPI-H	36791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	UN	8,00	156,18	BDI 1	190,54	1.524,32
1.10.			ADMINISTRAÇÃO					-	6.347,09
1.10.0.1.	SINAPI	90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,33	169,70	BDI 1	207,03	3.173,77
1.10.0.2.	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44,08	59,01	BDI 1	71,99	3.173,32