



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO ANFITEATRO	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA
---	----------------	------------------	---

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
REFORMA ANFITEATRO				
1.	ANFITEATRO		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,00	=2*2
1.2.	DEMOLIÇÕES		-	
1.2.1.	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CARPETE COM TRANSPORTE ATE	m2	110,00	LEVANTAMENTO EM OBRA
1.2.2.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	4,20	=2*2,1
1.2.3.	RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA	M	82,00	LEVANTAMENTO EM OBRA
1.2.4.	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4	UN	17,00	LEVANTAMENTO EM OBRA
1.3.	PISO		-	
1.3.1.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM	M2	110,00	LEVANTAMENTO EM OBRA
1.3.2.	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M2	110,00	LEVANTAMENTO EM OBRA
1.3.3.	RODAPÉ PLANO PARA PISO VINÍLICO H=5CM	m	43,60	LEVANTAMENTO EM OBRA
1.4.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-	
1.4.1.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO	UN	17,00	LEVANTAMENTO EM OBRA
1.4.2.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM	M	51,40	LEVANTAMENTO EM OBRA
1.4.3.	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 30W, 40X40 CM	un	8,00	PROJETO

Agrupador de Eventos	ETAPA 1	
	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	78.012,25	
SERVIÇOS PRELIMINARES	4,00	
DEMOLIÇÕES	110,00	
DEMOLIÇÕES	4,20	
DEMOLIÇÕES	82,00	
DEMOLIÇÕES	17,00	
PISO	110,00	
PISO	110,00	
PISO	43,60	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	17,00	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	51,40	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,00	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
ANFITEATRO

Nº SICONV
0

Nº OPERAÇÃO
0

PROPONENTE / TOMADOR
FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
REFORMA ANFITEATRO				
1.4.4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	M	112,80	LEVANTAMENTO EM OBRA
1.4.5.	INSTALAÇÃO DE SOM PROFISSIONAL, INCLUSO FIAÇÃO E CABO	UN	1,00	LEVANTAMENTO EM OBRA
1.5.	FORRO		-	
1.5.1.	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM,	M2	110,00	LEVANTAMENTO EM OBRA
1.6.	PORTA		-	
1.6.1.	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO,	M2	4,20	=2*2,1
1.7.	PAREDE		-	
1.7.1.	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS	M2	7,50	PROJETO
1.8.	PINTURA		-	
1.8.1.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	182,00	$=(((16,03+8,32)*2)*3,8)-((0,08+0,8+0,8+2,01)*2,1)-(3,37*0,51*6)+(7,5*2)$
1.8.2.	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	13,31	$=(0,51*3,37*6)+(2*1,5)$
1.8.3.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO	M2	13,31	$=(0,51*3,37*6)+(2*1,5)$
1.9.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-	
1.9.1.	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,00	=2*5*1,3
1.9.2.	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,00	=4*5*1,3

Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	78.012,25	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	112,80	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,00	
FORRO	110,00	
PORTA	4,20	
PAREDE	7,50	
PINTURA	182,00	
PINTURA	13,31	
PINTURA	13,31	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	13,00	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	26,00	

ETAPA 1	1	2
	78.012,25	
	112,80	
	1,00	
	110,00	
	4,20	
	7,50	
	182,00	
	13,31	
	13,31	
	13,00	
	26,00	

GOIATUBA-GO
Local

terça-feira, 3 de outubro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: JESUALDO PEREIRA DE SOUZA
CREA/CAU: 1612/D-GO
ART/RRT: