



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO AUDITÓRIO 2	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA
--	----------------	------------------	---

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
REFORMA AUDITÓRIO 2				
1.	AUDITÓRIO 2		-	
1.1.	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO		-	
1.1.1.	RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA	M	82,00	LEVANTAMENTO EM OBRA
1.1.2.	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	16,00	LEVANTAMENTO EM OBRA
1.1.3.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,10	=1*2,1
1.2.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-	
1.2.1.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,00	LEVANTAMENTO EM OBRA
1.2.2.	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	un	8,00	LEVANTAMENTO EM OBRA
1.2.3.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	51,40	LEVANTAMENTO EM OBRA
1.2.4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	112,80	LEVANTAMENTO EM OBRA
1.2.5.	INSTALAÇÃO DE SOM PROFISSIONAL, INCLUSO FIAÇÃO E CABO ESPECÍFICO	UN	1,00	LEVANTAMENTO EM OBRA
1.3.	PINTURA		-	
1.3.1.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	138,73	LEVANTAMENTO EM OBRA
1.3.2.	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	29,16	LEVANTAMENTO EM OBRA
1.3.3.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	29,16	LEVANTAMENTO EM OBRA
1.4.	PORTA		-	
1.4.1.	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA DE VIDRO PF-2 C/FERRAGENS	m2	2,10	=1*2,1
1.5.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-	
1.5.1.	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	=2*2,5
1.5.2.	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	=4*2,5

Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	12.438,48	
DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	82,00	
DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	16,00	
DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	2,10	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16,00	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,00	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	51,40	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	112,80	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,00	
PINTURA	138,73	
PINTURA	29,16	
PINTURA	29,16	
PORTA	2,10	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,00	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10,00	

ETAPA 1	1	2
	12.438,48	
	82,00	
	16,00	
	2,10	
	16,00	
	8,00	
	51,40	
	112,80	
	1,00	
	138,73	
	29,16	
	29,16	
	2,10	
	5,00	
	10,00	

GOIATUBA-GO
Local

terça-feira, 3 de outubro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: JESUALDO PEREIRA DE SOUZA
CREA/CAU: 1612/D-GO
ART/RRT: