



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	APelido DO EMPREENHIMENTO ANFITEATRO			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 06-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA ANFITEATRO	MUNICÍPIO / UF GOIATUBA-GO	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA ANFITEATRO									78.012,25	
1.			ANFITEATRO					-	78.012,25	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.519,20	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,00	311,31	BDI 1	379,80	1.519,20	RA
1.2.			DEMOLIÇÕES					-	1.842,95	
1.2.1.	GOINFRA - OBRAS CIVIS	20132	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CARPETE COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m2	110,00	1,25	BDI 1	1,53	168,30	RA
1.2.2.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,20	8,78	BDI 1	10,71	44,98	RA
1.2.3.	GOINFRA - OBRAS CIVIS	200103	RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA	M	82,00	15,36	BDI 1	18,74	1.536,68	RA
1.2.4.	SINAPI	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	17,00	4,48	BDI 1	5,47	92,99	RA
1.3.			PISO					-	37.348,62	
1.3.1.	SINAPI	87623	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	110,00	72,98	BDI 1	89,04	9.794,40	RA
1.3.2.	SINAPI	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M2	110,00	193,61	BDI 1	236,20	25.982,00	RA
1.3.3.	GOINFRA - OBRAS CIVIS	221004	RODAPÉ PLANO PARA PISO VINÍLICO H=5CM	m	43,60	29,56	BDI 1	36,06	1.572,22	RA
1.4.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	4.161,32	
1.4.1.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17,00	29,10	BDI 1	35,50	603,50	RA
1.4.2.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	51,40	10,38	BDI 1	12,66	650,72	RA
1.4.3.	GOINFRA - OBRAS CIVIS	71649	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	un	8,00	168,37	BDI 1	205,41	1.643,28	RA
1.4.4.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	112,80	4,14	BDI 1	5,05	569,64	RA
1.4.5.	COMPOSIÇÃO	229	INSTALAÇÃO DE SOM PROFISSIONAL, INCLUSO FIAÇÃO E CABO ESPECÍFICO	UN	1,00	569,00	BDI 1	694,18	694,18	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	APelido DO EMPREENDIMENTO ANFITEATRO			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 06-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA ANFITEATRO	MUNICÍPIO / UF GOIATUBA-GO	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA ANFITEATRO									78.012,25	
1.5.			FORRO					-	22.350,90	
1.5.1.	SINAPI-I	39513	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	110,00	166,55	BDI 1	203,19	22.350,90	RA
1.6.			PORTA					-	2.373,50	
1.6.1.	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	4,20	463,21	BDI 1	565,12	2.373,50	RA
1.7.			PAREDE					-	1.409,40	
1.7.1.	SINAPI	96364	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS	M2	7,50	154,03	BDI 1	187,92	1.409,40	RA
1.8.			PINTURA					-	3.666,53	
1.8.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	182,00	12,29	BDI 1	14,99	2.728,18	RA
1.8.2.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	13,31	9,74	BDI 1	11,88	158,12	RA
1.8.3.	SINAPI	100761	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	13,31	48,05	BDI 1	58,62	780,23	RA
1.9.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	3.339,83	
1.9.1.	SINAPI	100305	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,00	117,96	BDI 1	143,91	1.870,83	RA
1.9.2.	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,00	46,31	BDI 1	56,50	1.469,00	RA

RECURSO

↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

GOIATUBA-GO
Local

Responsável Técnico
Nome: JESUALDO PEREIRA DE SOUZA