



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	Apelido do Empreendimento AUDITÓRIO 1			
Localidade SINAPI GOIANIA	Data Base 06-23 (N DES.)	Descrição do Lote REFORMA AUDITÓRIO 1	Município / UF GOIATUBA-GO	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA AUDITÓRIO 1									12.438,48	
1.			AUDITORIO 1					-	12.438,48	
1.1.			DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO					-	1.646,69	
1.1.1.	GOINFRA - OBRAS CIVIS	200103	RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA	M	82,00	15,36	BDI 1	18,74	1.536,68	RA
1.1.2.	SINAPI	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	16,00	4,48	BDI 1	5,47	87,52	RA
1.1.3.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,10	8,78	BDI 1	10,71	22,49	RA
1.2.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	4.125,82	
1.2.1.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,00	29,10	BDI 1	35,50	568,00	RA
1.2.2.	GOINFRA - OBRAS CIVIS	71649	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	un	8,00	168,37	BDI 1	205,41	1.643,28	RA
1.2.3.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	51,40	10,38	BDI 1	12,66	650,72	RA
1.2.4.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	112,80	4,14	BDI 1	5,05	569,64	RA
1.2.5.	COMPOSIÇÃO	229	INSTALAÇÃO DE SOM PROFISSIONAL, INCLUSO FIAÇÃO E CABO ESPECÍFICO	UN	1,00	569,00	BDI 1	694,18	694,18	RA
1.3.			PINTURA					-	4.135,34	
1.3.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	138,73	12,29	BDI 1	14,99	2.079,56	RA

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AUDITÓRIO 1			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 06-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA AUDITÓRIO 1	MUNICÍPIO / UF GOIATUBA-GO	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA AUDITÓRIO 1									12.438,48	
1.3.2.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	29,16	9,74	BDI 1	11,88	346,42	RA
1.3.3.	SINAPI	100761	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	29,16	48,05	BDI 1	58,62	1.709,36	RA
1.4.			PORTA					-	1.246,08	
1.4.1.	GOINFRA - OBRAS CIVIS	180502	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA DE VIDRO PF-2 C/FERRAGENS	m2	2,10	486,37	BDI 1	593,37	1.246,08	RA
1.5.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	1.284,55	
1.5.1.	SINAPI	100305	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	117,96	BDI 1	143,91	719,55	RA
1.5.2.	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	46,31	BDI 1	56,50	565,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

GOIATUBA-GO
Local

Responsável Técnico
Nome: JESUALDO PEREIRA DE SOUZA