



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	APelido DO EMPREENDIMENTO AUDITÓRIO 2			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 06-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA AUDITÓRIO 2	MUNICÍPIO / UF GOIATUBA-GO	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REFORMA AUDITÓRIO 2</b>									<b>12.438,48</b>	
<b>1.</b>			<b>AUDITORIO 2</b>					-	<b>12.438,48</b>	
<b>1.1.</b>			<b>DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO</b>					-	<b>1.646,69</b>	
1.1.1.	GOINFRA - OBRAS CIVIS	200103	RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA	M	82,00	15,36	BDI 1	18,74	1.536,68	RA
1.1.2.	SINAPI	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	16,00	4,48	BDI 1	5,47	87,52	RA
1.1.3.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,10	8,78	BDI 1	10,71	22,49	RA
<b>1.2.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>4.125,82</b>	
1.2.1.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,00	29,10	BDI 1	35,50	568,00	RA
1.2.2.	GOINFRA - OBRAS CIVIS	71649	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	un	8,00	168,37	BDI 1	205,41	1.643,28	RA
1.2.3.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	51,40	10,38	BDI 1	12,66	650,72	RA
1.2.4.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	112,80	4,14	BDI 1	5,05	569,64	RA
1.2.5.	COMPOSIÇÃO	229	INSTALAÇÃO DE SOM PROFISSIONAL, INCLUSO FIAÇÃO E CABO ESPECÍFICO	UN	1,00	569,00	BDI 1	694,18	694,18	RA
<b>1.3.</b>			<b>PINTURA</b>					-	<b>4.135,34</b>	
1.3.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	138,73	12,29	BDI 1	14,99	2.079,56	RA
1.3.2.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	29,16	9,74	BDI 1	11,88	346,42	RA
1.3.3.	SINAPI	100761	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	29,16	48,05	BDI 1	58,62	1.709,36	RA

RECURSO





**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AUDITÓRIO 2			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 06-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA AUDITÓRIO 2	MUNICÍPIO / UF GOIATUBA-GO	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REFORMA AUDITÓRIO 2</b>									<b>12.438,48</b>	
<b>1.4.</b>			<b>PORTA</b>					-	<b>1.246,08</b>	
1.4.1.	GOINFRA - OBRAS CIVIS	180502	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA DE VIDRO PF-2 C/FERRAGENS	m2	2,10	486,37	BDI 1	593,37	1.246,08	RA
<b>1.5.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					-	<b>1.284,55</b>	
1.5.1.	SINAPI	100305	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	117,96	BDI 1	143,91	719,55	RA
1.5.2.	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	46,31	BDI 1	56,50	565,00	RA

RECURSO

↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

GOIATUBA-GO  
Local  
terça-feira, 3 de outubro de 2023  
Data

Responsável Técnico  
Nome: JESUALDO PEREIRA DE SOUZA  
CREA/CAU: 1612/D-GO  
ART/RRT: 0