

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV		PROponente / TOMADOR		APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
0		0		FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA		REFORMA LANCHONETE UNICERRADO				
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO / UF						
GOIÂNIA	04-22 (DES.)	FACULDADE UNICERRADO		GOIATUBA / GO						
Item	Fonte	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1. FACULDADE UNICERRADO										
1.1. REFORMA LANCHONETE UNICERRADO										
1.1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1.0.0.1.	GOINFRA OBRAS	021301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26" AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (MIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA		m2	4,00	357,14	BDI 1	457,75	1.831,00
1.2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										
1.2.0.0.1.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017		UN	3,00	9,20	BDI 1	11,79	35,37
1.2.0.0.2.	SINAPI	97666	REMOÇÃO DE METAS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017		UN	4,00	6,70	BDI 1	8,59	34,36
1.2.0.0.3.	GOINFRA OBRAS	020164	REMOÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÃO (TUBO E CONEXÃO) C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVAÇÕES)		m	8,31	0,46	BDI 1	0,59	4,90
1.2.0.0.4.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017		M2	6,90	27,38	BDI 1	35,09	242,12
1.2.0.0.5.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017		M2	3,19	6,97	BDI 1	8,93	28,49
1.2.0.0.6.	GOINFRA OBRAS	020112	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO CONC./CTR.CB. E CARGA		m2	40,04	12,83	BDI 1	16,44	658,26
1.2.0.0.7.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017		M3	3,67	42,15	BDI 1	54,02	198,25
1.3. ALVENARIAS E VEDAÇÕES										
1.3.0.0.1.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X9 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021		M2	20,13	71,92	BDI 1	92,18	1.855,58
1.4. BANCADAS										
1.4.0.0.1.	GOINFRA OBRAS	271702	BANCADEA DE MARMORE		m2	16,19	442,94	BDI 1	567,72	9.191,39
1.5. EQUIPAMENTOS										
1.5.0.0.1.	Cotação	27	RENOVADOR DE AR VENTOKIT 150 220 V		UN	1,00	419,35	BDI 1	537,48	537,48

[illegible]

1.8.				ESQUADRIAS				-		19.375,40
1.8.1.				PORTAS				-		16.509,17
1.8.1.0.1.	Coleção	28		PORTA AUTOMÁTICA	UN	1,00	10.000,00	BDI 1	12.817,00	12.817,00
1.8.1.0.2.	SINAPI	102184		PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X10 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00	1.850,34	BDI 1	2.371,58	2.371,58
1.8.1.0.3.	SINAPH	4987		PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFÊADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	UN	1,00	333,17	BDI 1	427,02	427,02
1.8.1.0.4.	SINAPI	99861		GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	1,15	606,24	BDI 1	777,02	893,57
1.8.2.				JANELAS				-		1.227,66
1.8.2.0.1.	SINAPI	100674		JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVO ACABAMENTO, ALZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,50	638,56	BDI 1	818,44	1.227,66
1.8.3.				FORRO				-		1.638,57
1.8.3.0.1.	SINAPI	96113		FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	39,30	32,51	BDI 1	41,67	1.637,63
1.8.3.0.2.	SINAPI	97641		REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	0,20	3,65	BDI 1	4,68	0,94
1.9.				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-		5.815,09
1.9.1.				CABOS/CONDUTULETES/TOMADAS/INTERRUPTORES				-		4.931,04
1.9.1.0.1.	SINAPI	93142		PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 100A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	24,00	160,30	BDI 1	205,46	4.931,04
1.9.2.				ILUMINAÇÃO				-		884,05
1.9.2.0.1.	SINAPI	93137		PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	5,00	137,95	BDI 1	176,81	884,05

1.10.			PINTURAS						-	4.325,76
1.10.1.			EXTERNA						-	2.816,05
1.10.1.0.1.	SINAPI	89497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	76,13	12,68	BDI 1	16,25	1.237,11	
1.10.1.0.2.	SINAPI	89423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR, AF_06/2014	M2	76,13	16,18	BDI 1	20,74	1.578,94	
1.10.2.			INTERNA					-	1.374,58	
1.10.2.0.1.	SINAPI	89497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	40,91	12,68	BDI 1	16,25	664,79	
1.10.2.0.2.	SINAPI	89489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	40,91	13,54	BDI 1	17,35	709,79	
1.10.3.			MADEIRA					-	39,99	
1.10.3.0.1.	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	M2	1,89	16,51	BDI 1	21,16	39,99	
1.10.4.			METALICAS					-	95,14	
1.10.4.0.1.	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF_01/2020_P	M2	1,91	38,86	BDI 1	49,81	95,14	
1.11.			ADMINISTRAÇÃO					-	1.982,82	
1.11.0.0.1.	GOINFRA OBRAS	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	10,89	71,05	BDI 1	91,06	991,64	
1.11.0.0.2.	GOINFRA OBRAS	250102	MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	H	22,96	33,68	BDI 1	43,17	991,18	