

Moura Campos

construtora

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

A FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

A/C: Comissão Permanente de Licitação

Assunto: Referência Edital TOMADA DE PREÇOS nº 001/2023

A empresa **MOURA CAMPOS CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 35.634.968/0001-54 sediada na com sede Av. T-5 nº 417 Qd.125 Lt.03 Cond. Galeria RBF Sala 1 – Setor Bueno – Goiânia (GO) – CEP 74230-045, neste ato representada pela Sra. Thalyta Christian Moura Campos, brasileira, casada, sob regime parcial de bens, natural de Quirinópolis (GO), empresária, nascida em 15/09/1993, CPF nº 036112031-14.
Prezados Senhores,

É com satisfação que passamos às mãos de V. S^a, a nossa proposta para Contratação de Empresa Especializada em Engenharia Civil para Reforma e Ampliação do Bloco H da FESG/UniCerrado, conforme memorial descritivo, planilhas e projetos em anexos, de acordo com o Edital TOMADA DE PREÇOS nº 001/2023/CPL e seus anexos, que nos foi encaminhado.

O preço da proposta, R\$ 4.750.978,24 (Quatro milhões setecentos e cinquenta mil novecentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos).

O prazo de validade da Proposta é de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da licitação.

O prazo de execução dos serviços: o prazo estimado para execução das obras será de 8 (oito) meses a contar da emissão da Ordem de Serviço.

Declaramos expressamente, que nos preços propostos, estão inclusas todas as despesas concernentes a transportes, mão de obra, encargos sociais, assistência técnica, benefícios e despesas indiretas, licenças inerentes à especialidade e tributos, e tudo o mais necessário à perfeita e cabal execução dos mesmos.

Goiatuba, 08 de maio de 2023

Thalyta Christian Moura Campos

MOURA CAMPOS CONSTRUTORA LTDA

CNPJ nº 35.634.968/0001-54

Thalyta Christian Moura Campos

CPF nº 036112031-14

Av. T5, Nº417, quadra 125, lote 03, sala 1,
Cond. Galeria RBF - Goiânia - GO



Moura Campos

construtora

Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CTEF	REFORMA / AMPLIAÇÃO FUNDAÇÃO ENSINO SUPERIOR							
Meta	1.			REFORMA UNICERRADO				4.750.978,24
Nível 2	1.1.			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				434.229,89
Serviço	1.1.0.1.	GOINFRA OBRAS	20112	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m2	1.061,45	15,54	16.494,93
Serviço	1.1.0.2.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	53,07	12,47	661,78
Serviço	1.1.0.3.	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPE CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	358	2,71	970,18
Serviço	1.1.0.4.	SINAPI	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	22	4,62	101,64
Serviço	1.1.0.5.	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	26,06	283,1	7.377,59
Nível 2	1.2.			REVESTIMENTOS				
Nível 3	1.2.1.			PISOS				335.404,88
Serviço	1.2.1.1.	SINAPI	87694	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE. NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 5CM. AF_07/2021	M2	1.061,45	152,6	161.977,27
Serviço	1.2.1.2.	SINAPI	4786	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO. E= 8" MM (INCLUSO EXECUCAO)	M2	1.061,45	142,01	150.736,51
Serviço	1.2.1.3.	SINAPI	34680	RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM	M	459,52	49,38	22.691,10
Nível 2	1.3.			PINTURA				
Serviço	1.3.0.1.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.466,23	18,5	27.125,26
Serviço	1.3.0.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.466,23	18,32	26.861,33
Nível 2	1.4.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
Nível 3	1.4.1.			ACESSÓRIOS				19.232,30
Serviço	1.4.1.1.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	162	57,41	9.300,42
Serviço	1.4.1.2.	COMPOSIÇÃO	216	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, COM INSTALAÇÃO	UND	162	8	1.296,00
Nível 3	1.4.2.			ELETRODUTO				3.727,22

Av. T5, N°417, quadra 125, lote 03, sala 1,
Cond. Galeria RBF - Goiânia - GO



Moura Campos

construtora

Serviço	1.4.2.1.	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	311,12	11,98	3.727,22
Nível 3	1.4.3.			CABEAMENTO			-	4.405,46
Serviço	1.4.3.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	933,36	4,72	4.405,46
Nível 3	1.4.4.			DISJUNTOR			-	503,2
Serviço	1.4.4.1.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	12,87	77,22
Serviço	1.4.4.2.	SINAPI-I	13393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1	425,98	425,98
Meta	2.			AMPLIAÇÃO UNICERRADO			-	4.316.748,35
Nível 2	2.1.			ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO			-	1.273.034,06
Nível 3	2.1.1.			SUPERESTRUTURA			-	680.948,59
Serviço	2.1.1.1.	SINAPI	104466	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ESTRUTURA PRINCIPAL DE EDIFICAÇÕES (PILARES, VIGAS E CONTRAVENTAMENTO). AF_11/2022	KG	13.010,50	34,92	454.326,66
Serviço	2.1.1.2.	SINAPI-I	13279	CHUMBADOR DE AÇO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA	KG	180,4	27,28	4.921,31
Serviço	2.1.1.3.	SINAPI-I	1334	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 124,49 KG/M2	KG	3.700,90	12,59	46.593,07
Serviço	2.1.1.4.	SINAPI	92774	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	725,4	13,99	10.148,35
Serviço	2.1.1.5.	SINAPI	99434	CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÓRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021	M3	176,84	905,13	160.063,19
Serviço	2.1.1.6.	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	50,2	97,53	4.896,01
Nível 3	2.1.2.			MURO DE ARRIMO			-	115.579,48
Serviço	2.1.2.1.	SINAPI	104111	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	54	25,46	1.375,92
Serviço	2.1.2.2.	SINAPI	104110	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	194,4	22,88	4.447,87
Serviço	2.1.2.3.	SINAPI	104108	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	414	17,07	7.066,98

Av. T5, N°417, quadra 125, lote 03, sala 1,
Cond. Galeria RBF - Goiânia - GO



Moura Campos

construtora

Serviço	2.1.2.4.	SINAPI	104107	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4.356,00	14,46	62.987,76
Serviço	2.1.2.5.	SINAPI	104106	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	734,4	13,68	10.046,59
Serviço	2.1.2.6.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2.3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	M3	12,21	575,46	7.026,37
Serviço	2.1.2.7.	SINAPI	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	18,72	236,35	4.424,47
Serviço	2.1.2.8.	SINAPI-H	34655	CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	3.992,00	4,56	18.203,52
Nível 3	2.1.3.			INFRAESTRUTURA				476.505,99
Serviço	2.1.3.1.	COMPOSIÇÃO	91	VIGA BALDRAME 0,14 X 0,30 M, IMPERMEABILIZADA, 4 Ø 10,00 MM, ESTRIBO Ø 5,00 MM C/15 CM	M	248,86	164,34	40.897,65
Serviço	2.1.3.2.	COMPOSIÇÃO	219	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 80CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO), 04/2023	M	280	437,03	122.366,40
Serviço	2.1.3.3.	COMPOSIÇÃO	220	BLOCO DE COROAMENTO 1,5X1,5X1,5 M, ESCAVAÇÃO MECANIZADA, COM FORMA, ARMADO, FCK = 30	UND	35	6.693,78	234.282,30
Serviço	2.1.3.4.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO, AF_09/2021	M2	709,69	3,54	2.512,30
Serviço	2.1.3.5.	SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92, AF_09/2021	KG	725,4	24,32	17.641,73
Serviço	2.1.3.6.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_09/2021	M3	70,97	828,57	58.803,61
Nível 2	2.2.			FECHAMENTOS				225.906,79
Nível 3	2.2.1.			PAREDE				225.906,79
Serviço	2.2.1.1.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	M2	1.462,32	94,73	138.525,57
Serviço	2.2.1.2.	SINAPI	93201	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER, AF_03/2016	M	497,72	7,86	3.912,08
Serviço	2.2.1.3.	SINAPI	96386	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÁOS, AF_06/2017_PS	M2	447,22	186,64	83.469,14
Nível 2	2.3.			REVESTIMENTOS				361.427,96

Av. T5, Nº417, quadra 125, lote 03, sala 1,
Cond. Galeria RBF - Goiânia - GO




Moura Campos

construtora

Nível 3	2.3.1.			PISOS				
Serviço	2.3.1.1.	SINAPI	83478	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM, AF_07/2021	M2	1.492,77	-47,77	232.872,12
Serviço	2.3.1.2.	SINAPI	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	1.492,77	108,23	161.562,50
Nível 3	2.3.2.			ALVENARIA				
Serviço	2.3.2.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	2.924,64	5,03	128.655,84
Serviço	2.3.2.2.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	2.924,64	29,47	14.710,94
Serviço	2.3.2.3.	SINAPI	34680	RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM	M	560,06	49,38	27.655,76
Nível 2	2.4.			ESQUADRIAS				
Nível 3	2.4.1.			JANELAS				
Serviço	2.4.1.1.	COMPOSIÇÃO	104	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, VIDROS TEMPERADO INCOLOR 10MM, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	58,04	1.395,80	104.279,95
Serviço	2.4.1.2.	GOINFRA OBRAS	190201	VIDRO TEMPERADO 10 MM - COLOCADO	m2	18,33	-	90.654,91
Nível 3	2.4.2.			PORTAS				
Serviço	2.4.2.1.	SINAPI	91012	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	24	567,71	13.625,04
Nível 2	2.5.			COBERTURA				
Serviço	2.5.0.1.	SINAPI	104466	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ESTRUTURA PRINCIPAL DE EDIFICAÇÕES (PILARES, VIGAS E CONTRAVENTAMENTO). AF_11/2022	KG	44.758,60	34,92	1.893.000,52
Serviço	2.5.0.2.	SINAPI	104314	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019	KG	2.103,40	15,6	1.562.970,31
Serviço	2.5.0.3.	COMPOSIÇÃO	218	INSTALAÇÃO DE TIRANTE COM ELO, EM ARAME GALVANIZADO RÍGIDO, NÚMERO 10, COMPRIMENTO 2000 MM, PARA PENDURAL DE FORRO REMOVÍVEL	UND	424	17,48	32.813,04
								7.411,52

Av. T5, N°417, quadra 125, lote 03, sala 1,
Cond. Galeria RBF - Goiânia - GO



Moura Campos

construtora

Serviço	2.5.0.4.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	886,08	280,57	248.607,47
Serviço	2.5.0.5.	SINAPI	87411	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014	M2	1.341,64	20,02	26.859,63
Serviço	2.5.0.6.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	122,4	59,17	7.242,41
Serviço	2.5.0.7.	GOINFRA OBRAS	160601	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m	102	69,57	7.096,14
Nível 2	2.6.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			-	126.429,66
Nível 3	2.6.1.			CABEAMENTO			-	69.022,07
Serviço	2.6.1.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.122,99	4,72	10.020,51
Serviço	2.6.1.2.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	841,68	18,14	15.268,08
Serviço	2.6.1.3.	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.668,58	26,21	43.733,48
Nível 3	2.6.2.			ELETRODUTO			-	23.745,92
Serviço	2.6.2.1.	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.056,98	13,68	14.459,49
Serviço	2.6.2.2.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	747,7	12,42	9.286,43
Nível 3	2.6.3.			ACESSÓRIOS			-	13.451,80
Serviço	2.6.3.1.	SINAPI	91981	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	24	50,65	1.215,60
Serviço	2.6.3.2.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	256	34,87	8.926,72
Serviço	2.6.3.3.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14	47,82	669,48
Serviço	2.6.3.4.	COMPOSIÇÃO	216	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, COM INSTALAÇÃO	UND	330	8	2.640,00
Nível 3	2.6.4.			DISJUNTOR			-	2.073,75
Serviço	2.6.4.1.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14	66,54	931,56
Serviço	2.6.4.2.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14	12,87	180,18

Av. T5, Nº417, quadra 125, lote 03, sala 1,
Cond. Galeria RBF - Goiânia - GO



Moura Campos

construtora

Serviço	2.6.4.3.	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	80,95	80,95
Serviço	2.6.4.4.	SINAPIH	13396	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1	881,06	881,06
Nível 3	2.6.5.			ILUMINAÇÃO				18.136,12
Serviço	2.6.5.1.	SINAPI	100904	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	292	62,11	18.136,12
Nível 2	2.7.			PINTURA				146.821,60
Serviço	2.7.0.1.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3.987,55	18,5	73.769,68
Serviço	2.7.0.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3.987,55	18,32	73.051,92
Nível 2	2.8.			SERVIÇOS PRELIMINARES				51.323,01
Serviço	2.8.0.1.	SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	300	165,06	49.518,00
Serviço	2.8.0.2.	COMPOSIÇÃO	112	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3	601,67	1.805,01
Nível 2	2.9.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				134.524,80
Serviço	2.9.0.1.	SINAPIH	34782	ENGENHEIRO CIVIL SENIOR	H	480	191,8	92.064,00
Serviço	2.9.0.2.	GOINFRA OBRAS	250102	MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	H	960	44,23	42.460,80

Av. T5, Nº417, quadra 125, lote 03, sala 1,
Cond. Galeria RBF - Goiânia - GO



Moura Campos

construtora

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	REFORMA UNICERRADO	434.209,89	% Período:	08/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24
1.1.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	25.006,12	% Período:						5,90%	91,98%	2,14%
1.2.	REVESTIMENTOS	335.404,88	% Período:						100,00%		
1.3.	PINTURA	53.985,59	% Período:						100,00%		
1.4.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	19.232,80	% Período:						100,00%		
2.	AMPLIAÇÃO UNICERRADO	4.316.748,35	% Período:							100,00%	
2.1.	ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO	1.273.034,06	% Período:	14,50%	15,38%	41,08%	23,94%	5,13%		51,84%	48,56%
2.2.	FECHAMENTOS	225.906,79	% Período:	34,87%	52,06%	13,37%					
2.3.	REVESTIMENTOS	361.427,56	% Período:				63,05%	38,99%			
2.4.	ESQUADRIAS	104.279,95	% Período:				100,00%				
2.5.	COBERTURA	1.893.000,52	% Período:			84,69%	15,31%		100,00%		
2.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	126.499,66	% Período:				73,38%	26,62%			
2.7.	PINTURA	146.821,60	% Período:				100,00%				
2.8.	SERVIÇOS PRELIMINARES	51.321,01	% Período:	100,00%							
2.9.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	134.524,80	% Período:	100,00%							

Total: R\$ 4.750.978,24

	%	1	2	3	4	5	6	7	8
Repasso:	19,17%	27,13%	64,45%	86,20%	90,86%	91,40%	99,80%	100,00%	
Contabilidade:	625.880,62	1.288.670,33	3.062.076,74	4.095.337,69	4.316.748,35	4.342.954,47	4.741.677,82	4.750.978,24	
Outros:									
Investimento:	825.880,42	1.288.670,33	3.062.076,74	4.095.337,69	4.316.748,35	4.342.954,47	4.741.677,82	4.750.978,24	

Av. T5, N°417, quadra 125, lote 03, sala 1,
Cond. Galeria RBF - Goiânia - GO



Moura Campos

construtora

BDI 1		
TIPO DE OBRA		
Construção e Reforma de Edifícios		
Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,01%
Seguro e Garantia	SG	0,40%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	1,11%
Lucro	L	7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	22,00%

Thalyta Christian Moura Campos

MOURA CAMPOS CONSTRUTORA LTDA

CNPJ nº 35.634.968/0001-54

Thalyta Christian Moura Campos

Av. T5, Nº417, quadra 125, lote 03, sala 1,
Cond. Galeria RBF - Goiânia - GO